

Zmluva o dielo č. 4911.1070003PKO

vorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení



Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ : **Obec Šarišské Jastrabie**
Sídlo: Obecny úrad Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie
Zastúpený: PaedDr. Lubomírom Rešetárom, starostom obce
IČO: 00330213
DIČ: 2020711660
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Stará Ľubovňa
Číslo účtu: 15426602/0200
E-mail: obecsarjastrabie@slnet.sk
Manažér projektu: Miroslav Jaščur

Zhotoviteľ : **EUROVIA SK, a.s.**
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Sergejom Galajdom, riaditeľom závodu
Jelšová 24, 080 05 Prešov
IČO: 31 651 518
DIČ: 2020490274
IČDPH: SK2020490274
Bankové spojenie: CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK S.A.,
pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: 102062309/8020

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky a že disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Preambula

1. Zdroj finančných prostriedkov na predmet zmluvy bude z:
- z vlastných zdrojov
 - zo štrukturálnych fondov
 - zo štátneho rozpočtu

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

- 2.1. Názov stavby: „**Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie – práce**“.
Miesto stavby: Šarišské Jastrabie
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavbu v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (PD), v rozsahu podľa priloženého rozpočtu. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.



- 2.4 Zhotoviteľ predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
- 2.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že:
- sa oboznámil s projektom stavby a so sprievodnou a súhrnnou technickou správou,
 - na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cena diela,
 - nie je potreba prác navyč počas realizácie stavby, ktoré neboli zohľadnené projektantom stavby v prevzatej PD a súťažných podkladoch.
- 2.5.1. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že:
- z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer,
 - vykoná objednávateľom vyžadované navyč práce, ktoré v priebehu realizácie diela objednávateľ vyžiada ako zmenu oproti rozpočtu, a to po ich špecifikácii a ocenení, po odsúhlasení objednávateľom pred nástupom na ich realizáciu.
- 2.6. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- 2.7. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy formou dodatku k ZoD v závislosti od podmienok stanovených v zmluve o pridelení finančných prostriedkov.
- 2.8. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

Čl. 3. Lehota plnenia

- 3.1. Odovzdanie staveniska objednávateľom bude 7 dní pred začatím stavebných prác.
- 3.2. Termín splnenia predmetu zmluvy je 12 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.
- 3.2.1. Zhotoviteľ bude vykonávať svoje práce v súlade so schváleným časovým a vecným harmonogramom prác, ktorý vypracuje na celú dobu výstavby zhotoviteľ, a tento odsúhlasí s objednávateľom do 7 dní od podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
- 3.2.2. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia v súvislosti na harmonogram prác.
- 3.2.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a to formou zápisu v stavebnom denníku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnom znení.
- 4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v ponúknuťej cene.
- 4.3. Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto zmluvy.
- 4.4. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
 - b) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom
 - c) pri zmene zákonnej sadzby DPH
- 4.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 4.6. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu zmluvy bude nasledovný:
- každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj projektanta,
 - v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou vypracuje zhotoviteľ dodatok k zmluve,
 - zhotoviteľ predloží dodatok k zmluve objednávateľovi na odsúhlasenie, dodatok k zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu ceny diela.
- 4.7. Zmluvná cena je:
- | | |
|-----------------------|--------------|
| Celková cena bez DPH: | 320 602,56 € |
| DPH 19 % | 64 120,51 € |
| Celková cena s DPH: | 384 723,07 € |
- 4.8. Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné práce (napr. vybudovanie a vypratanie staveniska)
- 4.9. Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná zmluvné práce a prijme realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.
- 4.10. V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela.
- 4.11. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.
- 4.12. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 4.13. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylné od schválenej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky.
- 5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce vždy po prestavaní min. 20% ceny diela (to znamená, že fakturovaná cena nesmie byť nižšia ako 20% z celkovej ceny diela, uvedené sa netýka poslednej faktúry). Faktúra bude vystavená v troch rovnopisoch. Okrem všeobecných náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé množstvá zrealizovaných prác a dodávok a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené oprávneným zástupcom objednávateľa.
- 5.3. Splatnosť faktúr je podľa podmienok zmluvy o prídelení finančných prostriedkov. Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúr zhotoviteľom je min. 90 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
- 5.5. K faktúre musia byť priložené všetky atesty, revízie, certifikáty a skúšky použitých materiálov a technológií (kópie).
- 5.6. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu za skutočne vykonané práce.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva.
- 6.2. Záruka za vykonané práce je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a spolupôsobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynúť odo dňa úspešnej kolaudácie.
- 6.3. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady kolaudačnej alebo záručnej vady.
- 6.4. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.5. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.
- 6.6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

- 6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne zmien odsúhlasených investorom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- 7.1.1. V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 7.1.2. Ak zhotoviteľ neodstráni kolaudačné vady a nedorobky alebo záručné vady v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania.
- 7.1.3. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Čl. 8. Podmienky uskutočnenia prác

- 8.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko nezaťažené právami tretích osôb najneskôr 14 pred zahájením stavebných prác.
- 8.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať:
- odovzdanie smerových a výškových bodov
 - odovzdanie hraníc staveniska
 - odovzdanie vytyčenia inžinierskych sietí
 - body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie diela.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať nepretržite v čistote všetky príjazdové komunikácie, udržiavať oplotenie v bezchybnom stave, dôsledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarne bezpečnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.
- 8.4. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytyčené ich správcami zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.5. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 8.8. Ďalšie zmluvné podmienky okrem vyššie uvedených vysúfažených podmienok, ktoré sú nemenné, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným uchádzačom a verejným objednávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a

právných predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného objednávateľa a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

- keď sa situácia zhotoviteľa zmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,
- z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
- z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti,
- z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v tejto zmluve.

Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

9.2. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Čl. 10 . Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

10.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému zástupcovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje a pod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. Zápisy v stavebnom denníku nemôžu meniť ustanovenia tejto zmluvy. Stavebný denník musí obsahovať odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

10.2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12. všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.


- 10.3. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
- 10.4. Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude v nich uvedené.
- 10.5. K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 5 dní od odoslania.
- 10.6. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
- 10.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.
- 10.9. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje podpisy.
- 10.10. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda deň po jej zverejnení na webovej stránke prijímateľa.

Šarišské Jastrabie, dňa

Prešov, dňa0.2.-06.-2011

.....
za objednávateľa
PaedDr. Lubomír Rešetár,
starosta obce Šarišské Jastrabie

.....
za zhotoviteľa
Ing. Sergej Galajda
riaditeľ závodu

 **EUROVIA SK, a.s.** [®]
VINICI
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice


EUROVIA SK, a.s.
závod
Prešov

7

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	34 138	8	Práca nadčas		0	13	Zariadenie staveniska		0
2		Montáž	286 464	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava		0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy		0
4		Montáž	0	11			0	16	Prevádzkové vplyvy		0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné		0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		320 603	12	DN (r. 8-11)		0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	320 602,56
Objednávateľ		24	20 % 320 602,56 DPH	64 120,51
Dátum a popis	Pečiatka	25	% DPH	
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	384 723,07
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa	0
		28	Kľzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0

02-06-2011



REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objednávateľ:


Dátum:

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
01042	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	320 602,56	0,00	64 120,51	384 723,07
01	SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK	137 130,83	0,00	27 426,17	164 557,00
1	MK č.1	27 315,25	0,00	5 463,05	32 778,30
2	MK č.2	24 797,50	0,00	4 959,50	29 757,00
3	MK č.3	19 545,27	0,00	3 909,05	23 454,32
4	MK č.4	46 075,15	0,00	9 215,03	55 290,18
5	MK č.5	11 910,16	0,00	2 382,03	14 292,19
6	MK č.8a	7 487,50	0,00	1 497,50	8 985,00
02	SO 102 - 00 Spevnené plochy	60 597,65	0,00	12 119,53	72 717,18
7	Spevnená plocha pri kostole	15 438,04	0,00	3 087,61	18 525,65
8	Spevnená plocha pri cintoríne	14 727,12	0,00	2 945,42	17 672,54
9	Spevnená plocha pri OÚ	30 432,49	0,00	6 086,50	36 518,99
10	SO 200 - 00 Rekonštrukcia mosta č. 1 cez potok Vesné	63 314,82	0,00	12 662,96	75 977,78
11	SO 222 - 00 Úprava potoka vesné pri moste č.2	30 400,63	0,00	6 080,13	36 480,76
12	SO 301 - 00 Autobusová zastávka	4 579,20	0,00	915,84	5 495,04
13	Rekonštrukcia prvkov verejnej zelene v obci	24 579,43	0,00	4 915,89	29 495,32
	Celkom	320 602,56	0,00	64 120,51	384 723,07


EUROVIA [®]
 EUROVIA SK, a.s.
 Opatovce 66
 040 17 Kúpeľ

02-06-2011

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK	EČO	
Názov časti	MK č.1	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	27 315,25	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRM (r. 1-6)		27 315,25	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	27 315,25
Objednávateľ		24	20 %	27 315,25 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	0 %	0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	
Dátum a podpis	Pečiatka			32 778,30
		E	Prípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

02-06-2011


EUROVIA SK, a.s.
 Ocetobratov 66
 040 17 Košice

ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objekt: SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK

Časť: MK č.1

JKSO:

Objednávateľ:

EUROVIA SK, a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				27 315,25	
D		5		Komunikácie				26 618,82	
1	K	PK	565121031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III.po zhutnen	m2	1 180,000	8,047	9 495,46	20,0
2	K	PK	569531111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších prehodenu zeminou, rozprestrenie, zř	m2	21,695	3,422	74,24	20,0
3	K	PK	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným a	l	56,640	87,571	4 960,02	20,0
4	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od	m2	2 360,000	0,726	1 713,36	20,0
5	K	PK	577133311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	1 180,000	8,793	10 375,74	20,0
D			99	Presun hmôt HSV				696,43	
6	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžk	t	305,318	2,281	696,43	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>27 315,25</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK	EČO	
Názov časti	MK č.2	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2		Montáž	24 797,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 797,50	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		24 20 %
		25 0 %
		26 Cena s DPH (r. 23-25)
		27 Prípochty a odpočty
		28
		29

Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	 EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 27 Košice
Zhotoviteľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	

02-06-2011

ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objekt: SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK

Časť: MK č.2

JKSO:

Objednávatel:

EUROVIA SK, a.s.

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				24 797,50	
D			5	Komunikácie				24 179,18	
1	K	PK	565121031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhuŕnením tr.III,po zhuŕner	m2	1 037,437	8,047	8 348,26	20,0
2	K	PK	569531111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších prehodanou zeminou,rozprestrenie,zt	m2	245,941	3,422	841,61	20,0
3	K	PK	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhuŕnením podkladov kamenivom obaleným a	t	49,797	87,571	4 360,77	20,0
4	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cesnej emulzie v množstve od	m2	2 074,875	0,726	1 506,36	20,0
5	K	PK	577132311	Beŕón asfaltový po zhuŕnení III.ir. jemnozrnný hr.40mm	m2	1 037,437	8,793	9 122,18	20,0
D			99	Presun hmôt HSV				618,32	
6	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžk	l	271,072	2,281	618,32	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>24 797,50</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK	EČO	
Názov častí	MK č.3	Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	19 545,27	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 545,27	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	19 545,27
Objednávateľ		24	20 %	19 545,27 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	0 %	0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	23 454,32
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty		
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00


EUROVIA
 VINCE
 EUROVIA SK, a.s.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

ROZPOČET

Štavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objekt: SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK

Časť: MK č.3

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				19 545,27	
D		5		Komunikácie				19 076,87	
1	K	PK	569531111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších prehodenou zeminou, rozprestrenie, zt	m2	260,000	3,422	889,72	20,0
2	K	PK	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným a	t	20,720	87,571	1 814,47	20,0
3	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 1	m2	1 720,000	0,726	1 248,72	20,0
4	K	PK	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	1 720,000	8,793	15 123,96	20,0
D			99	Presun hmôt HSV				468,40	
5	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky	t	205,349	2,281	468,40	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>19 545,27</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK	EČO	
Názov časti	MK č.4	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	46 075,15	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"W"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		46 075,15	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	46 075,15
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	46 075,15 DPH
		25	0 %	0,00 DPH
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	55 290,18
Dátum a popis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,00

02-06-2011



ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objekt: SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK

Časť: MK č.4

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				46 075,15	
D		5		Komunikácie				44 925,06	
1	K	PK	565121031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnení m2	m2	1 750,000	8,047	14 082,25	20,0
2	K	PK	569531111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších prehodenu zeminou,rozprestrenie,zf m2	m2	410,000	3,422	1 403,02	20,0
3	K	PK	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným a	l	98,400	87,571	8 616,99	20,0
4	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 1	m2	3 850,000	0,726	2 795,10	20,0
5	K	PK	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	2 050,000	8,794	18 027,70	20,0
D			99	Presun hmôt HSV				1 150,09	
6	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžk;	l	504,206	2,281	1 150,09	20,0
				Celkom				46 075,15	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK	EČO	
Názov časti	MK č.5	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2		Montáž	11 910,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 910,16	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		11 910,16
Dátum a podpis	Pečiatka	24 20 %
		11 910,16 DPH
		2 382,03
Objednávateľ		25 0 %
		0,00 DPH
		0,00
		26 Cena s DPH (r. 23-25)
		14 292,19
Dátum a popis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa
		0,00
		28 Kľzavá doložka
		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -
		0,00

02-06-2011



ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objekt: SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK

Časť: MK č.5

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				11 910,16	
D		5		Komunikácie				11 613,35	
1	K	PK	565121031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením I.r.III.po zhutnen	m2	498,000	8,047	4 007,41	20,0
2	K	PK	569531111	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších prehodenu zeminou, rozprestrenie, zt	m2	120,000	3,422	410,64	20,0
3	K	PK	572713112	Výrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným a	t	23,904	87,571	2 093,30	20,0
4	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 1	m2	996,000	0,726	723,10	20,0
5	K	PK	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrný hr.40mm	m2	498,000	8,793	4 378,91	20,0
D			99	Presun hmôt HSV				296,81	
6	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžk	t	130,122	2,281	296,81	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>11 910,16</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK	EČO	
Názov časti	MK č.8a	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2		Montáž	7 487,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 487,50	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
		7 487,50
Dátum a podpis	Pečiatka	24 20 %
		7 487,50 DPH
		1 497,50
Objednávateľ		25 0 %
		0,00 DPH
		0,00
		26 Cena s DPH (r. 23-25)
		8 985,00
Dátum a popis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa
		0,00
		28 Kľzavá doložka
		0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -
		0,00


 EUROVIA SK, a.s.
 Osloboditeľov 66
 040 27 Košice

02-06-2011

ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objekt: SO - 101 - 00 Rekonštrukcia MK

Časť: MK č.8a

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				7 487,50	
D		5		Komunikácie				7 301,31	
1	K	PK	565121031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III,po zhutnen	m2	312,400	8,047	2 513,88	20,0
2	K	PK	569531111	Spevnenie krajnic alebo komunikácii pre peších prehodenu zeminou,rozprestrenie,zf	m2	80,000	3,422	273,76	20,0
3	K	PK	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením podkladov kamenivom obaleným a	l	14,995	87,571	1 313,13	20,0
4	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od l	m2	624,800	0,726	453,61	20,0
5	K	PK	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III, tr. jemnozrný hr.40mm	m2	312,400	8,793	2 746,93	20,0
D			99	Presun hmôt HSV				186,19	
6	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžk.	l	81,627	2,281	186,19	20,0
				Celkom				7 487,50	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO 102 - 00 Spevnené plochy	EČO	
Názov časti	Spevnená plocha pri kostole	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	488,07	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	14 949,98	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 438,04	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	15 438,04
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	15 438,04 DPH
Objednávateľ		25	0 %	0,00 DPH
		26	Cena s DPH (r. 23-25)	18 525,65
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,00

02 -06- 2011



ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE
 Objekt: SO 102 - 00 Spevnené plochy
 Časť: Spevnená plocha pri kostole
 JKSO:

Objednávatel: EUROVIA SK, a.s.
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D		1		Práce a dodávky HSV				15 438,04	
D		1		Zemné práce				1 158,84	
1	K	PK	114203103	Rozbraňtie dlažby z betónových tvárnic do cementovej malty	m3	4,650	28,153	130,91	20,0
2	K	PK	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	63,000	4,438	279,59	20,0
3	K	PK	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m3	m3	8,800	18,489	162,70	20,0
4	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkoppku tr. 1-4 do 3000 m	m3	71,800	3,007	215,90	20,0
5	K	PK	162501152	Vodorovné premiestnenie výkoppku tr. 5-7 do 3000 m	m3	4,650	3,215	14,95	20,0
6	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	76,450	0,892	68,19	20,0
7	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez pretvorenia sypaniny	m3	5,790	10,878	62,98	20,0
8	M	MAT	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	t	9,863	11,531	113,73	20,0
9	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	252,000	0,436	109,87	20,0
D 5									
D		5		Komunikácie				5 485,41	
10	K	PK	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	210,000	4,532	951,72	20,0
11	K	PK	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. III, po zhutnení	m2	210,000	12,070	2 534,70	20,0
12	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 1	m2	210,000	0,726	152,46	20,0
13	K	PK	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III, tr. jemnozrnný hr. 40mm	m2	210,000	8,793	1 846,53	20,0
D 8									
D		8		Rúrové vedenie				7 066,85	
14	K	PK	811311111	Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou v otvorenom výkope v sklone do 20 %	m	7,000	9,478	66,35	20,0
15	M	MAT	5922150200	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-15 Ms 15x100x2,8	ks	7,070	7,155	50,59	20,0
16	K	PK	871380200	Odvodňovací žlab BGZ-S s mrežou	m	31,000	224,191	6 949,92	20,0
D 9									
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 426,30	
17	K	PK	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	56,000	5,579	312,42	20,0
18	M	MAT	5921745405	Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	113,120	2,862	323,75	20,0
19	K	PK	919735115	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 200 do 250 mm	m	31,000	25,488	790,13	20,0
D 99									
D		99		Presun hmôt HSV				300,64	
20	K	PK	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžk.	t	131,800	2,281	300,64	20,0
								<u>Celkom</u>	
								15 438,04	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO 102 - 00 Spevnené plochy	EČO	
Názov častí	Spevnená plocha pri cintoríne	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	573,05	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2		Montáž	14 154,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 727,12	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis	Pečiatka	24 20 % 14 727,12 DPH
Objednávateľ		25 0 % 0,00 DPH
		26 Cena s DPH (r. 23-25) 17 672,54
Dátum a popis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa
		28 Kľzavá doložka
Dátum a podpis		29 Zvýhodnenie + -

02-06-2011



ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objekt: SO 102 - 00 Spevnené plochy

Časť: Spevnená plocha pri cintoríne

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
Práce a dodávky HSV									
1									
D				Zemné práce				1 497,12	
K	PK	122201102		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3.nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	2,686	483,48	20,0
K	PK	162501102		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	180,000	4,023	724,14	20,0
K	PK	171201202		Uloženie sypatiny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	180,000	0,809	145,62	20,0
K	PK	181101102		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	330,000	0,436	143,88	20,0
5									
Komunikácie									
K	PK	564261111		Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením po zhutn.	m2	330,000	6,440	2 125,20	20,0
K	PK	564861111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	330,000	5,838	1 926,54	20,0
K	PK	565141031		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.III.po zhutner	m2	310,000	12,070	3 741,70	20,0
K	PK	567115114		Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	m2	20,000	11,448	228,96	20,0
K	PK	573231111		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 1	m2	620,000	0,726	450,12	20,0
K	PK	577132311		Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	310,000	8,793	2 725,83	20,0
K	PK	596911111		Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	20,000	13,854	277,08	20,0
M	MAT	5922913200		Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm	m2	20,000	15,150	303,00	20,0
9									
Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
K	PK	915711111		Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	110,000	0,716	78,76	20,0
K	PK	915719111		Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinová deliacich čiar šírky 120 mm	m	110,000	0,145	15,95	20,0
K	PK	915791111		Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace	m	110,000	0,129	14,19	20,0
K	PK	916561111		Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	12,000	5,579	66,95	20,0
M	MAT	5921745405		Obrubník betónový ABO 4-8 50x8x20	kus	24,240	2,862	69,38	20,0
K	PK	917862111		Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10	m	26,000	7,508	195,21	20,0
M	MAT	5921745300		Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25	ks	26,260	7,642	200,68	20,0
99									
Presun hmôt HSV									
K	PK	998225111		Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akelkoľvek dlžky.	t	355,308	2,281	810,46	20,0
								Celkom	
								14 727,12	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO 102 - 00 Spevnené plochy	EČO	
Názov časti	Spevnená plocha pri OÚ	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	259,40	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2		Montáž	30 173,09	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"W"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 432,49	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	30 432,49	
Objednávateľ		24 20 %	30 432,49 DPH	6 086,50
Dátum a podpis	Pečiatka	25 0 %	0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	36 518,99	
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa	0,00	
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Kízavá doložka	0,00	
		29 Zvýhodnenie + -	0,00	


EUROVIA SK, a.s.
 Oštiehodňavcov 66
 040 17 Košice

02-06-2011

ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objekt: SO 102 - 00 Spevnené plochy

Časť: Spevnená plocha pri OÚ

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D								30 432,49	
D		1		Zemné práce				2 252,54	
1	K	PK	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,nad 100 do 1000 m3	m3	224,000	2,686	601,66	20,0
2	K	PK	132301101	Výkop ryby do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	8,000	44,849	358,79	20,0
3	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	224,000	4,023	901,15	20,0
4	K	PK	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	224,000	0,809	181,22	20,0
5	K	PK	175101101	Obsyp polrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,300	10,878	25,02	20,0
6	M	MAT	5833721300	Štrkopiesok 0-32 Z	t	3,918	11,531	45,18	20,0
7	K	PK	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	320,000	0,436	139,52	20,0
D				Komunitácie				11 374,83	
8	K	PK	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrelím, vlhčením a zhutnením po zhutn.	m2	320,000	6,440	2 060,80	20,0
9	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 200 mm	m2	320,000	5,838	1 868,16	20,0
10	K	PK	565141031	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.III.po zhutnení	m2	320,000	12,070	3 862,40	20,0
11	K	PK	566903111	Upravenie podkladu po prekopych pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrut	t	7,040	13,480	94,90	20,0
12	K	PK	566904111	Upravenie podkladu po prekopych pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom oba	m3	1,200	175,143	210,17	20,0
13	K	PK	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cesnej emulzie v množstve od	m2	640,000	0,726	464,64	20,0
14	K	PK	577132311	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.40mm	m2	320,000	8,793	2 813,76	20,0
D				Rúrové vedenie				15 452,62	
15	K	PK	811351111	Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou v otvorenom výkope v sklone do 20 %	m	10,000	10,919	109,19	20,0
16	M	MAT	5922150400	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-20 Ms 20x100x3,5	ks	10,100	9,747	98,45	20,0
17	K	PK	871380200	Odvodňovací žlab BGZ-S s mrežou	m	68,000	224,191	15 244,99	20,0
D				Ostatné konštrukcie a práce-búranie				556,81	
18	K	PK	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	175,000	0,716	125,30	20,0
19	K	PK	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu baloninový deliacich čiar šírky 120 mm	m	175,000	0,145	25,38	20,0
20	K	PK	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace	m	175,000	0,124	21,70	20,0
21	K	PK	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prosieho tr. C 1(m	15,000	7,508	112,62	20,0
22	M	MAT	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15 100x15x25	ks	15,150	7,642	115,78	20,0
23	K	PK	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	12,000	13,003	156,04	20,0
D				Presun hmôt HSV				795,69	

24	K	PK	99822511	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžk	t	348,834	2,281	795,69	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>30 432,49</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO 200 - 00 Rekonštrukcia mosta č. 1 cez potok Vesné	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 844,14	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2		Montáž	56 470,68	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		63 314,82	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	63 314,82	
Objednávateľ		24 20 %	63 314,82 DPH	12 662,96
Dátum a podpis	Pečiatka	25 0 %	0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	75 977,78	
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty		
		27 Dodávky objednávateľa	0,00	
		28 Kľúčová doložka	0,00	
Dátum a podpis	Pečiatka	29 Zvýhodnenie + -	0,00	


 EUROVIA SK, a.s.
 Osloboditeľov 66
 010 17 rusica

ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objekt: SO 200 - 00 Rekonštrukcia mosta č. 1 cez potok Vesné

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom		Sadzba DPH
							7	8	9	10	
D											
HSV											
1											
Zemné práce											
D	D	1									
1	K	PK	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² .hr.nad 100 do 150 mm 0,31	m ²	145,000	8,648	1 253,96	6 037,96	20,0	
2	K	PK	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	150,000	4,863	729,45	1 253,96	20,0	
3	K	PK	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu	deň	15,000	2,333	35,00	35,00	20,0	
4	K	PK	124303101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m ³	m ³	119,336	6,274	748,71	748,71	20,0	
5	K	PK	124303109	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 4	m ³	59,968	1,224	73,40	73,40	20,0	
6	K	PK	124403101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 5 do 1000 m ³	m ³	51,144	14,393	736,12	736,12	20,0	
7	K	PK	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m ³	m ³	17,280	10,494	181,34	181,34	20,0	
8	K	PK	131301109	Priplatok za lepiivosť horniny 4	m ³	5,184	1,358	7,04	7,04	20,0	
9	K	PK	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m ³	m ³	8,280	44,849	371,35	371,35	20,0	
10	K	PK	132301109	Priplatok za lepiivosť horniny 4	m ³	4,140	8,151	33,75	33,75	20,0	
11	K	PK	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	30,976	25,074	776,69	776,69	20,0	
12	K	PK	132301209	Priplatok za lepiivosť horniny 4	m ³	23,488	1,784	41,90	41,90	20,0	
13	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m ³	135,872	4,023	546,61	546,61	20,0	
14	K	PK	162501152	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m	m ³	51,144	4,770	243,96	243,96	20,0	
15	K	PK	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných a súdržných hornín sŕiedavo ukladaných	m ³	40,000	2,250	90,00	90,00	20,0	
16	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	187,016	0,902	168,69	168,69	20,0	
2											
Zakladanie											
D	K	PK	221942121	Nastraženie a zabaratenie oceľ. ihiel, pilot zvislých nad 15-70 kg/m do 3m	m	15,000	32,291	484,37	484,37	20,0	
17	K	PK	221942121	Nastraženie a zabaratenie oceľ. ihiel, pilot zvislých nad 15-70 kg/m do 3m	m	15,000	32,291	484,37	484,37	20,0	
18	M	MAT	1331040000	Týč oceľová kruhová 10000 D 65mm	t	0,311	1 088,808	338,62	338,62	20,0	
19	K	PK	228941121	Vytiahnutie oceľových ihiel zvislých 15-70 kg/m zabaratených do 3 m	m	15,000	18,344	275,16	275,16	20,0	
20	K	PK	235681111	Tesnenie hradiacich stien - dodanie litu	m ³	12,000	122,890	1 474,68	1 474,68	20,0	
21	K	PK	235681121	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	m ³	12,000	21,797	261,56	261,56	20,0	
22	K	PK	235681131	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	m ³	12,000	12,340	148,08	148,08	20,0	
23	K	PK	239951121	Pomocné konštrukcie z dreva mäkkého pre zvlášťne zakladanie stavieb zhotovenie	m ³	2,500	138,362	345,91	345,91	20,0	
24	M	MAT	6051164200	Dosky a fošne neomietané smrekovec akosť II 38-50x250-300	m ³	2,550	157,307	401,13	401,13	20,0	
25	K	PK	239951131	Pomocné konštrukcie z dreva mäkkého pre zvlášťne zakladanie stavieb odstránenie	m ³	2,500	72,950	182,38	182,38	20,0	
26	K	PK	262402172	Rýchlostné diamantové vŕtanie zvislé povrchové D do 56 mm, v hl. 0-25 m.	m	14,400	101,715	1 464,70	1 464,70	20,0	

27	K	PK	272311114	Základové konštrukcie z betónu prostého tr. C 12/15	m3	0,560	107,927	60,44	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				10 454,05	
28	K	PK	317122111	Osadenie zvislého diela prefabr. mostovej rímky, hmotnosti jednotlivo do 1 t	ks	11,000	28,952	318,47	20,0
29	M	MAT	59383100	Rimsový pref. RP-550-2000	kus	4,000	269,610	1 078,44	20,0
30	M	MAT	59383200	Rimsový pref. RP- 550-1500	kus	3,000	202,207	606,62	20,0
31	M	MAT	59383300	Rimsový pref. RP- 550-1055	kus	2,000	180,431	360,86	20,0
32	M	MAT	59383400	Rimsový pref. RP 550-1000	ks	2,000	160,729	321,46	20,0
33	K	PK	317171112	X Montážna konzola čiastočne prefabrikovanej rímky z oceľ. tyčí prierezu l č.12, dĺžky	ks	11,000	35,423	389,65	20,0
34	K	PK	317321119	X Rímky zo železového betónu tr. C 35/45	m3	2,215	139,409	308,79	20,0
35	M	MAT	553100000	Kotevný materiál kotvenia ríms	kg	64,000	8,503	544,19	20,0
36	M	MAT	553200001	Kotva HSL-TZ M16/250 mm	ks	19,000	28,610	543,59	20,0
37	K	PK	317353121	X Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakriven	m2	8,858	19,993	177,10	20,0
38	K	PK	317353221	X Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, priamych, zalomených alebo zakriven	m2	8,858	3,059	27,10	20,0
39	K	PK	317361216	X Výstuž ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505	t	0,304	1 729,297	525,71	20,0
40	K	PK	317661121	X Výplň styčných škár rímsových tvárnic na cest. mostoch lukoprénom alebo tmeľom t	m2	0,908	60,932	55,33	20,0
41	K	PK	334313117	Mostné podpery z prostého betónu tr C 25/30	m3	4,390	125,763	552,10	20,0
42	K	PK	334323117	Mostné podpery, piliere, kridla, steny, stĺpy zo železového betónu tr C 25/30	m3	6,557	127,308	834,76	20,0
43	K	PK	334351111	Debnenie mostných konštrukcií-uložných prahov, výšky do 20 m, zhotovenie	m2	36,490	14,922	544,50	20,0
44	K	PK	334351211	Debnenie mostných konštrukcií-uložných prahov, výšky do 20 m, odstránenie	m2	36,490	6,429	234,59	20,0
45	K	PK	334361116	Výstuž mostných opôr priemeru do 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,265	1 963,266	520,27	20,0
46	K	PK	334361316	Výstuž mostných opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	0,355	1 529,568	543,00	20,0
47	K	PK	348171111	Osadenie zábradlia ocelového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg	m	16,950	28,299	479,67	20,0
48	M	MAT	553461000	Zábradlie ocelové mestský typ s povrchovou úpravou	m	16,950	87,779	1 487,85	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				21 395,77	
49	K	PK	421321118	Mostné nosné konštrukcie zo železového betónu tr. B 35(C 30/37)	m3	8,022	137,117	1 099,95	20,0
50	K	PK	421351112	Debnenie nosných konštrukcií mostov zhotovenie	m2	8,724	9,478	82,69	20,0
51	K	PK	421351211	Debnenie nosných konštr. dosk. mostov z betónu železového plného prierezu odstrán	m2	8,724	2,862	24,97	20,0
52	K	PK	421361116	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr.do 12 mm, z ocele značky 10505	t	0,386	1 852,716	715,15	20,0
53	K	PK	421361316	Výstuž mostných konštrukcií vodorovných pr.nad 12 mm, z ocele značky 10505	t	0,671	1 724,537	1 157,16	20,0
54	K	PK	428941111	Osadenie mostného ložiska hmotnosti jednotlivo do 10 kg	ks	4,000	28,299	113,20	20,0
55	M	MAT	553210000	Elastomerné mostné ložisko ELV	ks	4,000	57,033	228,13	20,0
56	K	PK	451311632	X Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 25/30 hr.nad 150 do 2	m2	169,500	27,759	4 705,15	20,0
57	K	PK	452218142	Zaistovaci prah z upraveného lomového kameňa, na dne a v svahu melioračných kaná	m3	16,000	127,028	2 032,45	20,0
58	K	PK	452318510	Zaistovaci prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanátov s pátkami a	m3	8,280	148,659	1 230,90	20,0
59	K	PK	458501111	Výplň za oporami a protimrazové klíny so zhutnením z kameniva drevného alebo ľazei	m3	14,400	39,996	575,94	20,0
60	K	PK	461212111	Pátka z lomového kameňa na maltu MC 10, s vyskár. maltou MCS, plocha prierezu pé	m3	30,976	105,563	3 269,92	20,0
61	K	PK	465513227	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyskárovaním cementovou maltou, hr. kamei	m2	167,100	36,148	6 040,33	20,0
62	K	PK	465513427	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyskárovaním cementovou maltou, hr. kamei	m2	2,400	49,930	119,83	20,0
	D		5	Komunikácie				3 189,20	
63	K	PK	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	120,000	5,838	700,56	20,0
64	K	PK	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cesného v množstve od	m2	171,850	0,726	124,76	20,0

65	K	PK	565141021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II.,po zhutnení	m2	55,000	12,070	663,85	20,0
66	K	PK	577132211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.40mm	m2	85,925	8,793	755,54	20,0
67	K	PK	577142212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm	m2	85,925	10,992	944,49	20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 432,85	
68	K	PK	622211111	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídliel od machu a inej vegetácie	m2	75,000	3,339	250,43	20,0
69	K	PK	622661211	Náter betonu mostu epoxidový disperzný 1x impregnačný	m2	98,000	1,804	176,79	20,0
70	K	PK	6233000001	Reprofilácia povrchu opôr a krídla hr.30mm	m2	52,000	19,339	1 005,63	20,0
	D		8	Rúrové vedenie				71,51	
71	K	PK	871238111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej rýhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 c	m	14,000	0,290	4,06	20,0
72	M	MAT	2861052600	Rúrka odpadová rovná z PVC d 160x3.0	m	14,140	4,770	67,45	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 413,54	
73	K	PK	917411111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojatého bez boc.op.z kamen.taz.	m	17,040	10,235	174,40	20,0
74	M	MAT	5838030300	Obrubníky kamenné rovné OP 1 I/2	m	17,210	48,115	828,06	20,0
75	K	PK	919723210	Pružná asfaltová zalievka	m	17,035	3,578	60,95	20,0
76	K	PK	919726116	Dilatačné škáry pre vytvor. komónky pre zálievku rezaných škár, hĺbky 40 mm	m	11,000	8,348	91,83	20,0
77	K	PK	919735113	Rezanie plôch betónových konštrukcií tlakovou vodou	m	12,000	13,003	156,04	20,0
78	K	PK	938902122	Čistenie plôch betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	75,000	3,733	279,98	20,0
79	K	PK	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.betónu	m3	8,470	94,032	796,45	20,0
80	K	PK	961051111	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobet	m3	9,615	243,686	2 343,04	20,0
81	K	PK	966075141	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlí	m	13,000	11,842	153,95	20,0
82	K	PK	979082113	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000	t	87,530	10,266	898,58	20,0
83	K	PK	979082119	Pripílatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	t	175,060	0,695	121,67	20,0
84	K	PK	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	18,634	14,517	270,51	20,0
85	K	PK	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železovéh	t	23,076	16,591	382,85	20,0
86	K	PK	979093514	Drvenie stavebného odpadu asfaltu	t	45,820	18,665	855,23	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				6 134,84	
87	K	PK	998212111	Presun hmôt pre mosty murované,monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	574,369	10,681	6 134,84	20,0
	D		PSV	PSV				1 748,11	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 748,11	
88	K	PK	711100000	Izolácia mostovky hr 5mm s prípravou podkladov	m2	33,550	45,274	1 518,94	20,0
89	K	PK	71112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	15,850	0,487	7,72	20,0
90	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,006	1 270,131	7,62	20,0
91	K	PK	711122131	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	31,700	0,747	23,68	20,0
92	M	MAT	1116134600	Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg	t	0,054	557,615	30,11	20,0
93	K	PK	711391000	Zapečatujúca vrstva	m2	33,550	4,770	160,03	20,0
				Čelkom				63 314,82	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO 222 - 00 Úprava potoka vesné pri moste č.2	EČO	
Názov častí		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	659,12	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2		Montáž	29 741,51	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 400,63	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 % 30 400,63 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25 0 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis		36 480,76
		E Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa
		28 Kľzavá doložka
		29 Zvýhodnenie + -



02-06-2019

ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE
 Objekt: SO 222 - 00 Úprava potoka veseň pri moste č.2
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: EUROVIA SK, a.s.
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30 400,63									
D				HSV					
D		1		Zemné práce					
1	K	PK	115101202	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod	80,000	4,863	389,04	20,0
2	K	PK	115101302	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu i	deň	8,000	2,333	18,66	20,0
3	K	PK	124303101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 do 1000 m3	m3	144,832	6,274	908,68	20,0
4	K	PK	124303109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 4	m3	72,416	1,224	88,64	20,0
5	K	PK	124403101	Výkop vodotoku do 3 m horn. 5 do 1000 m3	m3	36,208	14,393	521,14	20,0
6	K	PK	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	8,280	44,849	371,35	20,0
7	K	PK	132301109	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	4,140	8,151	33,75	20,0
8	K	PK	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	52,432	25,074	1 314,68	20,0
9	K	PK	132301209	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	26,216	1,784	46,77	20,0
10	K	PK	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	205,544	4,023	826,90	20,0
11	K	PK	162501152	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.5-7 do 3000 m	m3	36,208	4,770	172,71	20,0
12	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	241,752	0,902	218,06	20,0
D		2		Zakladanie				3 831,25	
13	K	PK	221942121	Nastraženie a zabarvanie ocef. ihnel, pílot zvislých nad 15-70 kg/m do 3m	m	15,000	32,291	484,37	20,0
14	M	MAT	1331040000	Tyč oceľová kruhová 10000 D 65mm	t	0,311	829,537	257,99	20,0
15	K	PK	228941121	Vytiahnutie oceľových ihnel zvislých 15-70 kg/m zabaranených do 3 m	m	15,000	18,344	275,16	20,0
16	K	PK	235681111	Tesnenie hradiacich stien - dodanie flu	m3	12,000	122,890	1 474,68	20,0
17	K	PK	235681121	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	m3	12,000	21,797	261,56	20,0
18	K	PK	235681131	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	m3	12,000	12,340	148,08	20,0
19	K	PK	239951121	Pomocné konštrukcie z dreva mäkkého pre zvlášťne zakladanie stavieb zholovenie	m3	2,500	138,362	345,91	20,0
20	M	MAT	6051164200	Dosky a fošne neomietané smrekovec akost' II 38-50x250-300	m3	2,550	157,307	401,13	20,0
21	K	PK	239951131	Pomocné konštrukcie z dreva mäkkého pre zvlášťne zakladanie stavieb odstránenie	m3	2,500	72,950	182,38	20,0
D		4		Vodorovné konštrukcie				18 224,27	
22	K	PK	451311632	X Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného V4-C 25/30 hr.nad 150 do 2	m2	156,040	27,759	4 331,51	20,0
23	K	PK	452218142	Zaisťovací prah z upraveného lomového kameňa, na dne a v svahu melioračných kaná	m3	18,000	127,028	2 286,50	20,0
24	K	PK	452318510	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami a	m3	8,280	148,659	1 230,90	20,0
25	K	PK	461212111	Pátka z lomového kameňa na maltu MC 10, s výškár. maltou MCS, plocha prierezu pž	m3	34,432	105,563	3 634,75	20,0

26	K	PK	465513227	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kamerí	m2	76,220	36,148	2 755,20	20,0
27	K	PK	465513427	Dlažba z lomového kameňa, na maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kamerí	m2	79,820	49,930	3 985,41	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				3 434,73	
28	K	PK	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dl. do 7000 m, hrádze ochranné, rybr	l	425,722	8,068	3 434,73	20,0
				Celkom				<u>30 400,63</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	SO 301 - 00 Autobusová zastávka	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	



Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	735,02	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2	Montáž	3 844,19	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy 20 %	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné 20 %	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 579,20	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 %
Dátum a popis	Pečiatka	25 0 %
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Prípochty a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa
		28 Kízavá doložka
		29 Zvýhodnenie + -


02-06-2011

 EUROVIA SK, s.r.o.
 Osloboditeľov 66
 040 17 Košice

ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objekt: SO 301 - 00 Autobusová zastávka

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1	HSV					2 368,88	
D	D	1	1	Zemné práce				97,10	
1	K	PK	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	3,924	4,438	17,42	20,0
2	K	PK	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	3,018	18,489	55,80	20,0
3	K	PK	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m ³	0,906	5,226	4,74	20,0
4	K	PK	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m ³	6,942	1,701	11,81	20,0
5	K	PK	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozpresretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovň	m ³	6,942	1,058	7,35	20,0
D	D	2	2	Zakladanie				578,70	
6	K	PK	271571111	Vankúše zhuťnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	0,711	32,602	23,18	20,0
7	K	PK	272313521	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	m ³	4,112	106,797	439,15	20,0
8	K	PK	272351215	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiiek a blokov, zhotovenie-dielce	m ²	9,006	11,023	99,27	20,0
9	K	PK	272351216	Debnenie stien základ. klenieb, dosiek, pásov, pátiiek a blokov, odstránenie-dielce	m ²	9,006	1,898	17,09	20,0
D	D	3	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				837,86	
10	K	PK	310271305	Muriwo z betonových tvaroviek 50x25x25 s betónovou výplňou hr.25 cm	m ³	3,410	245,708	837,86	20,0
D	D	5	5	Komunikácie				474,03	
11	K	PK	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozpresretím, vĺhčením a zhuťnením po zhuťn	m ²	15,615	3,152	49,22	20,0
12	K	PK	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m ²	11,815	9,644	113,94	20,0
13	M	MAT	5922915900	Premac ROMANTIKO sivá 6 cm	m ²	11,933	17,214	205,42	20,0
14	K	PK	596911114	Kladenie bet. dlaždíc kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m ² do lôžka nad 20 m ²	m ²	3,800	4,666	17,73	20,0
15	M	MAT	5922763000	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	15,352	5,714	87,72	20,0
D	D	6	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				110,71	
16	K	PK	622463171	Vonkajšia omietka stien BAUMIT MAIS 1M9, /svetložiata/	m ²	12,400	8,928	110,71	20,0
D	D	9	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				270,48	
17	K	PK	917831612	Osadzovanie palisád obíých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu	m	3,100	12,858	39,86	20,0
18	K	PK	936124110	Zhotovenie a dodávka lavičky	kpl	1,000	230,620	230,62	20,0
D	D	PSV	PSV	Práce a dodávky PSV				2 210,32	
D	D	711	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				2,79	
19	K	PK	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m ²	3,410	0,089	0,30	20,0
20	M	MAT	628117000	Pásky asfalt. bez krycej vrstvy-vl.lepanka A 330/SH	m ²	3,922	0,633	2,48	20,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia prvkov verejnej zelene v obci	EČO	
Názov častí		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EUROVIA SK, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	24 579,43	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 579,43	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	24 579,43
Objednávateľ		24	20 %	24 579,43 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	25	0 %	0,00 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	29 495,32
Dátum a podpis	Pečiatka	E		Prípočty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

02-06-2011



ROZPOČET

Stavba: ROP-ZLEPŠENIE TECH. INFRAŠTR. V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE

Objekt: Rekonštrukcia prvkov verejnej zelene v obci

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom		Sadzba DPH			
							8	9	9	10	10	10		
D				Práce a dodávky HSV									24 579,43	
D				I. Časť - priestor okolo domu smútku									13 433,85	
1	M	MAT 026	1.1	Javor červený výška 190 cm	ks	2,000	69,062		138,12		20,0	20,0		
2	M	MAT 026	1.2	Jarabina vtáčia výška 130 cm	ks	2,000	23,021		46,04		20,0	20,0		
3	M	MAT 026	1.3	Borovica čierna výška 180 cm	ks	2,000	69,062		138,12		20,0	20,0		
4	M	MAT 026	1.4	Breza prievislá výška 120 cm	ks	2,000	34,634		69,27		20,0	20,0		
5	M	MAT 026	1.5	Krušpán výška 105 cm	ks	4,000	11,407		45,63		20,0	20,0		
6	M	MAT 026	1.6	Živý plot, vŕtací zob, výška 60 cm, dl. 262m, 3 sadenice/1m	ks	786,000	2,281		1 792,87		20,0	20,0		
7	M	MAT 026	1.7	Zamtková dlažba, rozm. 27x22x6	m2	247,000	15,140		3 739,58		20,0	20,0		
8	M	MAT 026	1.8	Obrubníky 50x20x25 cm	ks	550,000	5,185		2 851,75		20,0	20,0		
9	M	MAT 026	1.9	Lavičky	ks	7,000	373,306		2 613,14		20,0	20,0		
10	M	MAT 026	1.10	Solárne lampy s 2 svetelnými hlavami	ks	6,000	29,035		174,21		20,0	20,0		
11	M	MAT 026	1.11	Rekonštrukcia jespv. oplatenia areálu, 2 pracovníci 10 dní, 8 hodín/deň	hod	160,000	11,407		1 825,12		20,0	20,0		
D				II. Časť - priechod Obecného úradu									11 145,58	
12	M	MAT 026	2.1	Stojan na bicykle, pre 5 bicyklov	ks	1,000	171,098		171,10		20,0	20,0		
13	M	MAT 026	2.	Odpadkový kôš	ks	1,000	466,632		466,63		20,0	20,0		
14	M	MAT 026	2.3	Zamtková dlažba, rozm. 27x22x6	m2	13,000	15,140		196,82		20,0	20,0		
15	M	MAT 026	2.4	Obrubníky 50x20x25 cm	ks	26,000	5,185		134,81		20,0	20,0		
16	M	MAT 026	2.5	Lavičky	ks	2,000	373,306		746,61		20,0	20,0		
17	M	MAT 026	2.6	Odstránenie jespv. oplatenia areálu, 2 pracovníci 1 deň, 8 hodín/deň	hod	16,000	11,407		182,51		20,0	20,0		
18	M	MAT 026	2.7	Živý plot, vŕtací zob, výška 60 cm, dl. 10m, 3 sadenice/1m	ks	30,000	2,281		68,43		20,0	20,0		
19	M	MAT 026	2.8	Krily - ozdobné ruže	ks	30,000	2,489		74,67		20,0	20,0		
20	M	MAT 026	2.9	Breza prievislá výška 120 cm	ks	1,000	34,634		34,63		20,0	20,0		
21	M	MAT 026	2.10	Úradná tabuľa, kovová, zasklená vitrina, v. 220cm nad úrovňou terénu, so strieškou, u	ks	1,000	4 395,014		4 395,01		20,0	20,0		
22	M	MAT 026	2.11	Kruhovitá skálka	komp	1,000	4 597,611		4 597,61		20,0	20,0		
23	M	MAT 026	2.12	Solárne lampy s 3 svetelnými hlavami	ks	2,000	38,368		76,74		20,0	20,0		
				Celkom									24 579,43	